



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: INFRA ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

Placa de identificação para obra

Comprimento	3,00 m		
Largura	1,5 m		
TOTAL DO ITEM =			4,5 m ²

Imprimação betuminosa ligante

TRECHO 01

Comprimento	152,00 m	Comprimento	123,00 m ²
Largura	8,3 m	Largura	8,3 m
Total =	1.261,60 m ³	Total =	1.020,90 m ²

TRECHO 02

Comprimento	134,00 m	Comprimento	118,00 m ²
Largura	8,3 m	Largura	8,3 m
Total =	1.112,20 m ³	Total =	979,40 m ²

TOTAL DO ITEM = 4.374,10 m²

Concreto asfáltico usinado a quente - Binder

TRECHO 01

Comprimento	152,00 m	Área	1261,60 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,005 cm
		Total =	6,31 m³

TRECHO 02

Comprimento	134,00 m	Área	1112,20 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,005 cm
		Total =	5,56 m³

TRECHO 03

Comprimento	123,00 m	Área	1020,90 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,005 cm
		Total =	5,10 m³

TRECHO 04

Comprimento	118,00 m	Área	979,40 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,005 cm
		Total =	4,90 m³

TOTAL DO ITEM 21,87 m²

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

TRECHO 01

Comprimento	152,00 m	Área	1261,60 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,03 cm
		Total =	37,85 m³

TRECHO 02

Fone: 17 3561.8780



Prefeitura Municipal de Novais

Estado de São Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Comprimento	134,00 m	Área	1112,20 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,03 cm
		Total =	33,37 m³

TRECHO 03

Comprimento	123,00 m	Área	1020,90 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,03 cm
		Total =	30,63 m³

TRECHO 04

Comprimento	118,00 m	Área	979,40 m ²
Largura	8,3 m	Espessura	0,03 cm
		Total =	29,38 m³

TOTAL DO ITEM 131,22 m²

Varrição de pavimento para recapeamento

Área trecho 01	1261,60 m ²	Área trecho 03	1020,90 m ²
Área trecho 02	1112,20 m ²	Área trecho 04	979,40 m ²
		TOTAL DO ITEM	2373,80 m²

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES

Engenheira Civil
CREA 507.018.059.6

Fone: 17 3561.8780

Rua Antônio Blasques Romeiro, 350 – Centro – CEP: 15885-000 – **Novais SP**
www.novais.sp.gov.br | secretaria@novais.sp.gov.br